

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Bygningsdelskort: Betonelementer, bærende vægge og lofter

Sagsnavn: Åbyvej 8230 Aarhus

Specifikation: Bærende vægelementer er udført i 200 mm beton i henhold til Ingeniørprojekt. Dækelementer er udført i 270 mm huldæk, både som etageadskillelse og tagdæk.

Indbygningsår: 2019

Eftersynsinterval: -

Vedligeholdelsesinterval: -

Vedligeholdelse: -

Rengøringsanvisning: Almindelig rengøring og opmaling. (Se mere under malede overflader)

Entreprenør : Multimontage A/S
Dornen 8
7850 Stoholm

Leverandør: Contiga Tinglev A/S
Mads Clausensvej 58
6360 Tinglev

Bemærkninger / henvisninger: Det kan forekomme at der kan stå vand i huldækelementerne, selvom de har været boret op under opførelsen. Derfor er det en god ide at have en spand og en klud klar, hvis der skal bores i loftet. Bor aldrig i en lodret linje for stikkontakter, el-tavler, vandledninger mm., da der vil være risiko for at ramme disse ledninger i væggen (se vejledning). Husk at se på begge sider af væggen, inden der bores.
